

---

# PRZEDMIAR

---

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
45212000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212140-9	Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Doposażenie parku w Łękawicy w urządzenia małej architektury

ADRES INWESTYCJI: Łękawica, dz. nr 276/43

NAZWA INWESTORA: Gmina Łękawica

ADRES INWESTORA: ul. Wspólna 24  
34-321 Łękawica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marek Miciak

DATA OPRACOWANIA: 20.07.2022 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20.07.2022 r.

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	kalk. własna	Demontaż istniejącego urządzenia zabawowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
4	KNR 2-01 0212-07 0214 -04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.2 * 0,3	m3	27,000	
				RAZEM	27,000
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		(7,68 + 6,59) * 2 * 0,2 * 0,2	m3	1,142	
		(8,34 + 7,64) * 2 * 0,2 * 0,2	m3	1,278	
				RAZEM	2,420
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża gumowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		(7,68 + 6,59) * 2	m	28,540	
		(8,34 + 7,64) * 2	m	31,960	
				RAZEM	60,500
7	KNR 2-28 0702-01	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną	m2		
		poz.2	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
8	KNR 2-31 0202-03 0202 -04	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.2	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
9	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia nr 4 - Dane techniczne: Wymiary: 309 x 465 cm , Strefa bezpieczeństwa: 659 x 765 cm , Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 43 m² , Wysokość całkowita: 300 cm , Wysokość swobodnego upadku: 150 cm , Ilość użytkowników: 15 , Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017 -12: TAK , Dostępność części zapasowych: TAK , Przedział wiekowy: 3-12. URZĄDZENIE ZAWIERA :3 x wieża , 1 x ślizgawka nierdzewna , 2 x przejście most , 1 x rura strażacka , 1 x drabinka , 1 x ścianka wspinaczkowa.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia nr 5- Dane techniczne: Wymiary: 528 x 458 cm , Strefa bezpieczeństwa: 834 x 764 cm , Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 46 m² , Wysokość całkowita: 262 cm , Wysokość swobodnego upadku: 200 cm , Ilość użytkowników: 15 , Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017 -12: TAK , Dostępność części zapasowych: TAK , Przedział wiekowy: 3-12. URZĄDZENIE ZAWIERA: 1 x siatka , 1 x drabinka linowa , 1 x lina wspinaczkowa , 2 x drabinka , 3 x ruchome pierścienie , 1 x karuzela z osią pochyłą.	szt		
		1	szt	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>1,000</b>
11	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych metalowych siatkowych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
12	kalk. własna	Dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci 60 l z wkładem metalowym	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>