
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU GMINY W ŁĘKAWICY - PRZEBUDOWA CIĄGU SANITARNEGO W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ.
ADRES INWESTYCJI : ŁĘKAWICA POW. ŻYWIEC UL. WSPÓLNA 24
INWESTOR : URZĄD GMINY W ŁĘKAWICY
ADRES INWESTORA : URZĄD GMINY ŁĘKAWICA UL. WSPÓLNA 24
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV 45000000-7 , 45210000-2, 52132200-7
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2009 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : IV KW. 2008 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2009 R

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
PODSTAWY PRAWNE;

- ROZPORZĄDZENIE MIN. INFRASTRUKTURY Z DNIA 18.05.2004 R (DZ.U. NR 29 POZ.177) W SPRAWIE METOD SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.
- ŻYCZENIA INWESTORA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH
- ANALIZY INDYWIDUALNE
- CENY RYNKOWE

(WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - KOD CPV 45000000-7, 45210000-2, 45211350-7)
WYKAZANE CENY JEDNOSTKOWE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄ KOSZTY ZAOPATRZENIA.

UWAGA !

ZE WZGLĘDU NA ZMIENIAJĄCE SIĘ CENY RYNKOWE SKŁADNIKÓW ROBOCIZNY, MATERIAŁÓW I PRACY SPRZĘTU - NALEŻY PRZED POSTĘPOWANIEM PRZETARGOWYM KOSZTORYS UAKTUALNIĆ.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.6*2.7+1.9*2.7+2.0*2.7+3.6*2.7	m ² m ²	 29.970	
				RAZEM	29.970
2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.4*0.4*2.2+0.4*0.3*2.2+0.3*0.4*2.7	m ³ m ³	 0.940	
				RAZEM	0.940
3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5.0	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.6*2.2*2+2.0*2.2*2+1.8*2.2+2.2*2.3+1.5*2.2+2.2*2.2 - 0.8*2.0	m ² m ²	 40.200	
				RAZEM	40.200
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.6*2.0*2	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 2.0	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.6*2.7+2.2*2.7+3.6*2.7*2	m ² m ²	 35.100	
				RAZEM	35.100
10	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.4*0.5*1.0+0.25*0.5*2.7+0.25*0.7*2.7	m ³ m ³	 1.010	
				RAZEM	1.010
11	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 79.30	m ² m ²	 79.300	
				RAZEM	79.300
12	KNR 2 0308-02	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych - wentylacyjne 2.7*7+2.7*9	m m	 43.200	
				RAZEM	43.200
13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 7.8*3+7.3	m ² m ²	 30.700	
				RAZEM	30.700
14	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.9*2.0*8+0.8*2.0*3	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0*8+0.8*2.0*3	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
16	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 1.5*2.2*2+2.2*2.2+2.3*2.2 - 0.9*2.0*4	m ² m ²	 9.300	
				RAZEM	9.300
17	KNR-W 2-02 1008-05	Okna skrzynkowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 1.0 m ² 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 3.6*2.7*4+2.2*2.7*4+1.8*2.7+2.7*2.2+3.6*2.7*4+2.2*2.7*3+2.5*2.7+2.2*2.7*4+1.6*2.2*4 -21.2	m ² m ²	 153.530	
				RAZEM	153.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - gress 7.8*3+7.3	m ² m ²	 30.700	
				RAZEM	30.700
20	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 7.8*3+7.3	m ² m ²	 30.700	
				RAZEM	30.700
21	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.8*3+7.3	m ² m ²	 30.700	
				RAZEM	30.700
22	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 7.8*3+7.3	m ² m ²	 30.700	
				RAZEM	30.700
23	KNR 0-35 0121-03	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 200 dm ³ 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	wycena indywidualna	Opłata za utylizację gruzu 2.0	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26	wycena indywidualna	Lustra łazienkowe o pow. 0,5 m ² 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27	wycena indywidualna	Urządzenia pomocnicze dla NPS przy umywalce i WC 2.0	kmpl. kmpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000