

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania:

**BUDOWA WIEJSKIEGO PLACU ZABAW I REKREACJI W OKRAJNIKU –
MAŁA ARCHITEKTURA**

Inwestor:

Urząd Gminy Łękawica, ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica, woj. Śląskie

Projektant:

mgr inż. BOGDAN KRAWCZYK

SPIS TREŚCI

1. Zakres i kolejność robót	2
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	2
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	2
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót	2
5. Instruktaż pracowników	2
6. Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze	3

1. Zakres i kolejność robót

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania:

- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Wykonanie chodników i obrzeży chodnikowych
- Montaż urządzeń zabawowych i innych elementów wyposażenia
- Założenie trawników, sadzenie drzew i krzewów

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane:

- a) Kable energetyczne
- b) Kable telekomunikacyjne
- c) Sieć wodociągowa
- d) Sieć kanalizacyjna

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Roboty ziemne podczas wykonywania fundamentów w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Przewidywane zagrożenie to:

- Uderzenie, skaleczenie, przygniecenie, poparzenie
- Porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych

5. Instruktaż pracowników

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt. 1
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie z pkt. 3 i 4.
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

6. Techniczno- organizacyjne środki zapobiegawcze.

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

- a) Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych.
- b) Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników, dostawy materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych.
- c) Nie montować urządzeń zabawowych i innym elementów wyposażenia o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
- d) Pomosty robocze, na których jest wykonywane betonowanie, powinny mieć bariery ochronne na wysokości 1,1 m oraz bortnice (deski krawężnikowe) do wysokości 15cm. Ponadto pole między barierą a bortnicą powinno być wypełnione siatką lub dodatkową deską poziomą.
- e) Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj sieci
- f) Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)