



**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łękawica ul. Stokrotkowa</b>		
1	Element	<b>Linia napowietrzna</b>		
1	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź EPV-10.5	słup	1
2	KNNR 5/901/2 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3	słup	4
3	KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany	km	0,260
4	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa sodowa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	4
5	KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 1-ramienny z lampą żarówką i oprawą wysięgnik oprawa sodowa 100W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	kpl	1
2	Element	<b>Inne</b>		
6		Opłata za dopuszczenie do robót na sieciach własności Tauron SA kalkulacja indywidualna indywidualna	szt	1
7		Dokumentacja powykonawcza	szt	1
8		Obsługa geodezyjna inwentaryzacja geodezyjna	szt	1