

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Remont Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w Kocierzu Moszczanickim		
1	Rozdział	Koszty robót remontowych SUW		
1.1	Element	Pompownia I stopnia		
1	KNR 707/107/1	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Demontaż i utylizacja istniejących pomp (2 szt.) z systemem sterowania (plywaki, sodny) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
2	KNR 707/107/1	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---montaż dwóch nowych pomp (2 szt.) z nowym systemem sterowania (plywaki, sondy) wraz z osprzętem i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, rozruchem, sterowaniem i automatyką R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
1.2	Element	Filtr powolny z dwoma komorami filtracji		
3	KNR 228/212/1	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Wymiana tj. wywóz i utylizacja istniejącego złoża filtracyjnego składającego się z: - piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,3-0,6mm; - żwiru o uziarnieniu 2-7mm; - żwiru o uziarnieniu 8-15mm; - żwiru o uziarnieniu 15-30mm	m3	150
4	KNR 228/212/1	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Dostawa i rozścielenie nowej warstwy filtracyjnej z piasku kwarcowego (infiltracyjnego) o uziarnieniu 0,4-0,8mm (warstwa dolna)	m3	100
5	KNR 228/212/1	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Dostawa i rozścielenie nowej warstwy filtracyjnej z antracytu o uziarnieniu 0,6-1,6mm (warstwa górna)	m3	50
6	KNR 228/212/2	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Rozruch i niezbędne prace związane z wprowadzeniem się nowego złoża filtracyjnego (piaskowo-antracytowego)	kpl	1
7	KNR 402/129/3	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Demontaż i utylizacja istniejących (zużytych) zasuw DN150mm (kołnierzowych)	szt	10
8	KNR 8/114/3	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Dostawa i montaż nowych zasuw DN150 PN16 (kołnierzowych) wraz z kółkiem ręcznym	szt	10
9	KNR 228/209/3	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Demontaż istniejącego wodomierza DN100mm	szt	1
10	KNR 228/209/3	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Dostawa i montaż nowego wodomierza DN100mm	szt	1
11	KNR 218/803/1 (1)	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Dezynekcja i próby szczelności dotyczące zabudowanej nowej armatury (zasuwy, wodomierz)	kpl	1
1.3	Element	Pompownia II stopnia		
12	KNR 402/143/1	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Demontaż i utylizacja istniejących pomp (2 szt.) wraz z armaturą i orurowaniem oraz demontaż szafki sterowniczej	kpl	1
13	KNR 707/101/3	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Dostawa i montaż nowego kompletnego zestawu hydroforowego wraz z osprzętem i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, rozruchem, sterowaniem, monitoringiem i automatyką R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1
14	KNR 228/608/4	Kody CPV: 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Analogia---Dostawa i montaż nowego układu dezynfekcji wody (podchloryn sodu) wraz z osprzętem i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, rozruchem, sterowaniem, monitoringiem i automatyką	kpl	1
15		Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kalkulacja indywidualna---Prace remontowe dotyczące odnowy pomieszczeń pompowni II stopnia tj.: wymiana płytek ceramicznych (100% materiał nowy) 30m2, malowanie ścian 50m2	kpl	1