

Łękawica, dnia 06.02.2018

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej potoku Kocierzanka w Łękawicy”

W związku z otrzymanym zapytaniem od Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

Z projektu budowlanego wynika, że narzut kamienny ma być ułożony na tzw. licówkę o średnicy 800mm. Czy dopuszcza się aby kamienie były większe nawet do 1500-2000 mm przez co zwiększy się pewność, że przy wezbraniach powodziowych narzut nie zostanie rozebrany a przez to wzrasta gwarancja należytego wykonania zadania do lat 5.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby narzut kamienny miał średnicę do 800 mm.

Pytanie nr 2:

Z projektu technicznego wynika, że skarpy narzutu na lewej i prawej stronie powinny mieć nachylenie nie większe niż 1:2, z tego wynikałoby że trzeba na lewej stronie ułożyć no nowo narzut, wykorzystać tylko kamienie której mają średnicę min. 800mm a resztę zabudować nowym kamieniem. Czy dotyczy to lewej i prawej strony potoku i Wykonawca udziela gwarancji na lewą i prawa stronę? Czy również na prawym brzegu należy przekładać cały narzut by uzyskać właściwe pochylenie, wykorzystywać głazy o średnicy min 800 mmm a resztę zabudować nowym kamieniem. Z przedmiaru wynika, iż ilość nowego kamienia na część prawobrzeżną jest znikoma.

Odpowiedź:

Na lewej stronie potoku Kocierzanka należy ułożyć nowy kamień o średnicy do 800 mm (ilość wg przedmiaru), natomiast na prawej stronie – uzupełnienie (ilość wg przedmiaru).

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA
Tadeusz Tomiczek