

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica
-Kocierz Moszczanicki ul Pogodna, ul Wodospadowa,
Beskidzka odcinel 1 , Beskidzka odcinek 2, Bednarska

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 Kocierz Moszczanicki ul Pogodna				
1.001	KNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25mm ²	0,08	km
1.002	KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	szt
1.003	KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	szt
1.004	KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	kpl
1.005	KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	2,00 m
1.006	KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	szt
1.007	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1	odcinek
1.008		Dopuszczenie do robót	1	kpl
1.009		Dokumentacja powykonawcza	1	kpl
2 Kocierz Moszczanicki ul Wodospadowa				
2.001	KNR 5/402/1	Zabudowa Punktu Zapalania dla linii oświetlenia ulicznego	1	kpl
2.002	KNP 1901/128/3 (1)	Układanie i umocowanie przewodu na słupie zabezpieczenie go osłonami lub rurą ochronną	7	m
2.003	KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	szt
2.004	KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	szt
2.005	KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	kpl
2.006	KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	m
2.007	KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	szt
2.008	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1	odcinek
2.009		Dopuszczenie do robót	1	kpl
2.010		Dokumentacja powykonawcza	1	kpl
3 Kocierz Moszczanicki ul Bednarska				
3.001	KNR 5/402/1	Zabudowa Punktu Zapalania dla linii oświetlenia ulicznego	1	kpl
3.002	KNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25mm ²	0,047	km
3.003	KNP 1901/128/3 (1)	Układanie i umocowanie przewodu na słupie zabezpieczenie go osłonami lub rurą ochronną	7	m
3.004	KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	szt
3.005	KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	szt
3.006	KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	kpl
3.007	KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	2,00 m
3.008	KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	2,00 szt
3.009	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	2	odcinek
3.010		Dopuszczenie do robót	2	kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
3.011	Dokumentacja powykonawcza		1		kpl
4 Kocierz Moszcz. ul Beskidzka docinek 1(St. trafo S-146)					
4.001	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5/2,5	1		słup
4.002	KNNR 5/402/1	Zabudowa Punktu Zapalania dla linii oświetlenia ulicznego	1		kpl
4.003	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n lub podobnych, przewód 2x25mm ²	0,03		km
4.004	KNP 1901/128/3 (1)	Układanie i umocowanie przewodu na słupie zabezpieczenie go osłonami lub rurą ochronną	7		m
4.005	KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
4.006	KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
4.007	KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
4.008	KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		m
4.009	KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		szt
4.010	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1		odcinek
4.011	Dopuszczenie do robót		1		kpl
4.012	Dokumentacja powykonawcza		1		kpl
5 Kocierz Moszcz. ul Beskidzka doc.2 (St. trafo S-140 i S-126)					
5.001	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5/2,5	2		słup
5.002	KNNR 5/901/2 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznych nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m ³	3		słup
5.003	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXS _n lub podobnych, przewód 2x25mm ²	0,21		km
5.004	KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		szt
5.005	KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		szt
5.006	KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		kpl
5.007	KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	3,00	m
5.008	KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	3,00	szt
5.009	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1	2,00	odcinek
5.010	Dopuszczenie do robót		1		kpl
5.011	Dokumentacja powykonawcza		1		kpl
5.012					???