

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica
-Łękawica ul Tulipanowa , ul Stawowa, Łysina ul Nowa,
Okrajnik ul Sosnowa

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 Łękawica ul Tulipanowa				
1.001	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25mm ²	0,11	km
1.002	KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	szt
1.003	KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	szt
1.004	KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2	kpl
1.005	KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	2,00 m
1.006	KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	szt
1.007	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1	odcinek
1.008		Dopuszczenie do robót	1	kpl
1.009		Dokumentacja powykonawcza	1	kpl
2 Łysina ul Nowa				
2.001	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25mm ²	0,043	km
2.002	KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	szt
2.003	KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	szt
2.004	KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	kpl
2.005	KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	m
2.006	KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	szt
2.007	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1	odcinek
2.008		Dopuszczenie do robót	1	kpl
2.009		Dokumentacja powykonawcza	1	kpl
3 Okrajnik ul Sosnowa				
3.001	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25mm ²	0,085	km
3.002	KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	szt
3.003	KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	szt
3.004	KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1	kpl
3.005	KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	m
3.006	KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	szt
3.007	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1	odcinek
3.008		Dopuszczenie do robót	1	kpl
3.009		Dokumentacja powykonawcza	1	kpl
4 Łękawica ul Stawowa				
4.001	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5/2,5	3	słup

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
4.002	KNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25mm ²	0,145		km
4.003	KNR 510/1002/1 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
4.004	KNR 510/1005/2 Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
4.005	KNR 510/803/3 Montaż bezpiecznika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		kpl
4.006	KNR 510/1004/2 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3	2,00	m
4.007	KNR 510/904/1 Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		szt
4.008	KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1		odcinek
4.009	Dopuszczenie do robót	1		kpl
4.010	Dokumentacja powykonawcza	1		kpl