

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 45000000-7 | Roboty budowlane<br>Elementy małej architektury |
|------------|-------------------------------------------------|

NAZWA INWESTYCJI:     Doposażenie parku w Łękawicy w urządzenia małej architektury

ADRES INWESTYCJI:     Łękawica , dz. nr 276/43

NAZWA INWESTORA:     Gmina Łękawica

ADRES INWESTORA:     ul. Wspólna 24  
34-321 Łękawica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marek Miciak

DATA OPRACOWANIA:     2019-05-14

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2019-05-14

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                     | Opis i wyliczenia                                                                                                                                             | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                              |                                                                                                                                                               |      |         |               |
| 1                 | KNR 2-01 0206<br>-02 0214-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km | m3   |         |               |
|                   |                              | 8,74 * 8,12 * 0,3                                                                                                                                             | m3   | 21,291  |               |
|                   |                              |                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | <b>21,291</b> |
| 2                 | KNR 2-31 0402<br>-03         | Ława pod krawężniki betonowa zwykła                                                                                                                           | m3   |         |               |
|                   |                              | (8,74 + 8,12) * 2 * 0,2 * 0,2                                                                                                                                 | m3   | 1,349   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | <b>1,349</b>  |
| 3                 | KNR 2-31 0407<br>-03         | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                      | m    |         |               |
|                   |                              | (8,74 + 8,12) * 2                                                                                                                                             | m    | 33,720  |               |
|                   |                              |                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | <b>33,720</b> |
| 4                 | KNR 2-31 0105<br>-01 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu                                                                            | m2   |         |               |
|                   |                              | 8,74 * 8,12                                                                                                                                                   | m2   | 70,969  |               |
|                   |                              |                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | <b>70,969</b> |
| 5                 |                              | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 1                                                                                                                   | kpl. |         |               |
|                   |                              | 1                                                                                                                                                             | kpl. | 1,000   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |
| 6                 |                              | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego nr 2                                                                                                                   | kpl. |         |               |
|                   |                              | 1                                                                                                                                                             | kpl. | 1,000   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                                               |      | RAZEM   | <b>1,000</b>  |