

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana pokrycia dachu - część główna					
1		Rozbiórka istniejącego dachu			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-08	24,4 * 0,3 * 2 + 0,25 * 8,8 * 4	m2	23,440	
				RAZEM	23,440
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-02	24,4 * 8,8 * 2	m2	429,440	
				RAZEM	429,440
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu	m2		
d.1	0430-04	429,44	m2	429,440	
				RAZEM	429,440
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	24,4 * 2	m	48,800	
				RAZEM	48,800
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
d.1	0108-11 0108-12	3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Dach, kominy			
7	KNNR 2 0403	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
d.2	-02	429,44	m2	429,440	
				RAZEM	429,440
8	KNNR 2 0403	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - kontrłaty	m2		
d.2	-02	429,44	m2	429,440	
				RAZEM	429,440
9	KNNR 2 0604	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroprzepuszczalna	m2		
d.2	-02 analogia	429,44	m2	429,440	
				RAZEM	429,440
10	KNNR 2 0403	Deskowanie połaci dachowych - deska czołowa, impregnowana	m2		
d.2	-01 analogia	48,8	m2	48,800	
				RAZEM	48,800
11	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekana: okapy wiatrownice, kominy itp	m2		
d.2	0506-02	23,44 + 12	m2	35,440	
				RAZEM	35,440
12	KNR 0-15	Pokrycie dachów blachą trapezową T35	m2		
d.2	0519-01	429,44	m2	429,440	
				RAZEM	429,440
13	KNR 0-15	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych na dachu krytym blachodachówką	m		
d.2	0521-02	24,4	m	24,400	
				RAZEM	24,400
14	analiza indywidualna	Montaż śniegołapów - strona wejściowa	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		24,4	m	24,400	
				RAZEM	24,400
3		Elementy wykończenia dachu			
15 d.3	KNNR 2 0505 -05	Montaż elementów z gotowych prefabrykowanych z blachy powlekanej - rynny dachowe półokrągłe 125mm	m		
		48,8	m	48,800	
				RAZEM	48,800
16 d.3	KNNR 2 0505 -07	Montaż elementów z gotowych prefabrykowanych z blachy powlekanej - rury spustowe okrągłe 100mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
17 d.3	KNR-W 2-02 20203-03	Dwukrotne impregnowanie elementów drewnianych - podbitek dachowych Krotność = 2	m2		
		$0,75 * 49 + 0,35 * 6,2 * 4$	m2	45,430	
				RAZEM	45,430
18 d.3	KNR 2-02 1213-03	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m	m		
		2,8	m	2,800	
				RAZEM	2,800
19 d.3	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
4		Instalacja odgromowa			
20 d.4	kalk. własna	Montaż instalacji odgromowej na połaci dachowej	m2		
		429,44	m2	429,440	
				RAZEM	429,440
21 d.4	KNP 18 1348- 01.01	Badania instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000