

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont dachu			
1 d.1	KNR-W 7-12 0302-01 9901- 5 z.o.3.3.	Czyszczenie szlifierkami powierzchni - w budowlach o wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
2 d.1	KNR-W 7-12 0105-01 9901- 5 z.o.3.3.	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych	m2		
		poz.1	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
3 d.1	KNR-W 7-12 0214-01 9901- 5 z.o.3.3.	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota w pasach ochronnych Krotność = 2	m2		
		poz.1	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
4 d.1	KNR 4-01 0535 -04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
5 d.1	KNR 4-01 0535 -06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
6 d.1	KNR 2-02 0508 -03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
7 d.1	KNR 2-02 0510 -03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
8 d.1	KNR 4-01 1212 -25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
		32 + 44	m	76,000	
				RAZEM	76,000
9 d.1	KNR 2-02 1604 -01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		16 * 6,0 * 2	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
2		Taras			
10 d.2	KNR 4-01 0811 -07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, płytki odspojone R=0,3	m2		
		1,3 * 9,75	m2	12,675	
		9,95 * (3,7 + 3,0) / 2	m2	33,333	
		3,17 * (3,0 + 1,6) / 2	m2	7,291	
		14,1 * 1,15	m2	16,215	
		8,8 * 1,1	m2	9,680	
				RAZEM	79,194
11 d.2	KNR 4-01 0804 -07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
12 d.2	KNR 4-01 0108 -11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.10 * 0,12	m3	9,503	
				RAZEM	9,503
13 d.2	KNR 2-02 1217 -04	Narożniki z kątownika 100x100 mm	m		
		41,0 + 8,0 + 1,1 * 2	m	51,200	
				RAZEM	51,200
14 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR AT-27 0104-03 0104-04	Wyrównanie podłoża poziomych o średniej grubości 5 mm	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
16 d.2	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej z żywicy	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
17 d.2	KNR AT-27 0402-03	Izolacja pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm (paroizolacja z żywicy)	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
18 d.2	KNR AT-27 0402-04	Izolacja pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 0,5 mm Krotność = 3	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
19 d.2	KNR AT-39 0105-01	Wykonanie termoizolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm (XPS) układanych w jednej warstwie, płyty klejone do podłoża	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
20 d.2	KNR AT-39 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
21 d.2	KNR 2-02 1102 -02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
22 d.2	KNR 2-02 1106 -07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
23 d.2	KNR AT-39 0110-03	Obsadzenie profili okapowych bez rynny	m		
		poz.13	m	51,200	
				RAZEM	51,200
24 d.2	KNR BC-02 0521-02	Cokoły z płyt cementowo-wiórowych	m		
		93,6	m	93,600	
				RAZEM	93,600
25 d.2	KNR AT-27 0502-01	Uszczelnienie dylatacji taśmą klejaną na szlam lub żywicę reaktywną	m		
		93,6	m	93,600	
				RAZEM	93,600
26 d.2	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szczepnej z żywicy	m2		
		poz.10	m2	79,194	
				RAZEM	79,194
27 d.2	KNR AT-27 0402-03	Izolacja pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm - warstwa hydroizolacyjna z żywicy	m2		
		79,194	m2	79,194	
		$(6,05 + 9,95 + 1,05 + 3,17 + 12,5 + 8,8) * 0,25$	m2	10,380	
				RAZEM	89,574
28 d.2	KNR AT-27 0402-04	Izolacja pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 0,5 mm - warstwa hydroizolacyjna z żywicy	m2		
		poz.27	m2	89,574	
				RAZEM	89,574
29 d.2	KNR AT-27 0403-01	Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywicy na powierzchni gruntownika lub żywicy uszczelniającej - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.27	m2	89,574	
				RAZEM	89,574
30 d.2	KNR AT-33 0309-02	Lakierowanie zamykające żywicą epoksydową	m2		
		poz.27	m2	89,574	
				RAZEM	89,574

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.2	KNKRB 3 0703 -02	Naprawa balustrad schodowych, balkonowych średnioozdobnych wraz z malowaniem 43,7 * 1,1	m2 m2	 48,070	
				RAZEM	48,070
3		Remont pomieszczeń			
3.1		Pomieszczenia pod tarasem			
32 d.3.1	KNR 4-01 0701 -04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.34	m2 m2	 58,500	
				RAZEM	58,500
33 d.3.1	KNR 4-01 0701 -10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 poz.35	m2 m2	 17,210	
				RAZEM	17,210
34 d.3.1	KNR 4-01 0716 -02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.39 * 0,5	m2 m2	 58,500	
				RAZEM	58,500
35 d.3.1	KNR 4-01 0716 -09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.37 * 0,5	m2 m2	 17,210	
				RAZEM	17,210
36 d.3.1	KNR 4-01 0619 -09	Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 9,85 + 9,67 + 14,9	m2 m2	 34,420	
				RAZEM	34,420
37 d.3.1	KNR 4-01 0622 -05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania poz.36	m2 m2	 34,420	
				RAZEM	34,420
38 d.3.1	KNR 4-01 0619 -03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 117	m2 m2	 117,000	
				RAZEM	117,000
39 d.3.1	KNR 4-01 0621 -05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania poz.38	m2 m2	 117,000	
				RAZEM	117,000
40 d.3.1	KNR 3 0605- 05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą silikonową z przetarciem tynków poz.37 + poz.39	m2 m2	 151,420	
				RAZEM	151,420
3.2		Klatka schodowa			
41 d.3.2	KNR 4-01 0701 -04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.47 * 0,4	m2 m2	 66,400	
				RAZEM	66,400
42 d.3.2	KNR 4-01 0701 -10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 poz.45 * 0,4	m2 m2	 14,616	
				RAZEM	14,616
43 d.3.2	KNR 4-01 0716 -02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.41	m2 m2	 66,400	
				RAZEM	66,400
44 d.3.2	KNR 4-01 0716 -09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.42	m2 m2	 14,616	
				RAZEM	14,616
45 d.3.2	KNR 4-01 0619 -09	Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 36,54	m2 m2	 36,540	
				RAZEM	36,540
46 d.3.2	KNR 4-01 0622 -05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.45	m2	36,540	
				RAZEM	36,540
47 d.3.2	KNR 4-01 0619 -03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		166	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
48 d.3.2	KNR 4-01 0621 -05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.47	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
49 d.3.2	KNR 3 0605- 05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą silikonową z przetarciem tynków	m2		
		poz.46 + poz.48	m2	202,540	
				RAZEM	202,540
3.3		Pomieszczenie Izby regionalnej			
50 d.3.3	KNR 4-01 0701 -04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		9,7 * 2,95	m2	28,615	
				RAZEM	28,615
51 d.3.3	KNR 4-01 0716 -02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.50	m2	28,615	
				RAZEM	28,615
52 d.3.3	KNR 4-01 0619 -03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.50	m2	28,615	
				RAZEM	28,615
53 d.3.3	KNR 4-01 0621 -05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.50	m2	28,615	
				RAZEM	28,615
54 d.3.3	KNR 2-02 2009 -02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachtlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.50	m2	28,615	
				RAZEM	28,615
55 d.3.3	KNR 3 0605- 05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą silikonową tynków	m2		
		(9,7 + 4,06) * 2 * 2,95 + 9,7 * 4,06	m2	120,566	
				RAZEM	120,566