

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		ilość	krot.	jednostka
0.001 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn. przewód 2x25	0,315		km
0.002 KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik do 15 kg	3		szt
0.003 KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W	3		szt
0.004 KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup	3		kpl
0.005 KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie	9		m
0.006 KNR 510/904/	Montaż mostków rozłącznych, przewód do 70mm ²	5		szt
0.007 KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	1		odcinek