

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		ilość	krot.	jednostka
0.001 KNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej Nn z zerdzi wirowanych , słup pojedynczy do 10,5 m	4		słup
0.002 KNNR 5/901/2 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej Nn,słup pojedynczy z ustojami	5		słup
0.003 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn, przewód 2x25	0,3		km
0.004 KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik do 15 kg	5		szt
0.005 KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W	5		szt
0.006 KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup	5		kpl
0.007 KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie	15		m
0.008 KNR 510/904/	Montaż mostków rozłącznych, przewód do 70mm2	9		szt
0.009 KNNR 5/403/1	Zabudowa Punktu Zapalania dla linii oświetlenia ulicznego	1		kpl
0.010 KNR 201/702/2(2)	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami, szer. rowu 0,4m gł. rowu 0,8m, kat gr. III-IV	50		m
0.011 KNR 510/301/	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szer. do 0,4 m	50		m
0.012 KNNR 5/707/2(1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1kg/m, przykrycie folią	50		m
0.013 KNNR 5/717/2(1)	Układanie kabli na słupach betonowych bezpośrednio na słupie, kabel do 1kg/m,	15		m
0.014 KNNR 5/717/6(1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, kabel do 1kg/m,	9		m
0.015 KNNR 5/723/1	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura fi 100 mm	3		m
0.016 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1kg/m,	3		m
0.017 KNR 201/705/2(3)	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli koparkami, szer. rowu 0,4m gł. rowu 0,8m, kat gr. III-IV	50		m
0.018 KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	4		odcinek
0.019 KNR 201/109/1	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste	0,1		ha
0.020	Nadzór Orange	1		kpl
0.021	Dokumentacja powykonawcza	1		kpl