

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		ilość	krot.	jednostka
0.001 KNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej Nn z zerdzi wirowanych , słup pojedynczy do 10,5 m	2		słup
0.002 KNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn, przewód 2x25	0,078		km
0.003 KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik do 15 kg	1		szt
0.004 KNR 510/1005/2	Montaż na wysięgniku opraw do lamp na niezamontowanym wysięgniku, oprawa 70W	1		szt
0.005 KNR 510/803/3	Montaż bezpiecznika z wejściem na słup	1		kpl
0.006 KNR 510/1004/2	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie	3		m
0.007 KNR 510/904/	Montaż mostków rozłącznych, przewód do 70mm ²	3		szt
0.008 KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	1		odcinek
0.09	Dokumentacja powykonawcza	1		kpl