

**REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH "NA PYRLE"
W KOCIERZU MOSZCZANICKIM**

KOSZTORYS OFERTOWY

| Nr. specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------|---|---------------------|-------|------------|---------|
| | | Nazwa | Ilość | zł | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DMU.00.00.00 | | | | | |
| | Geodezja dokumentacja powykonawcza | ryczałt | 1 | | |
| | ROBOTY DROGOWE | | | | |
| D.01.00.00 | CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | | | | |
| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punkty wysokościowe oraz wytyczenie obiektu | | | | |
| | - wytyczenie obiektu mostowego | szt. | 1 | | |
| D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic | | | | |
| | - rozbiórka nawierzchni na dojazdach | m2 | 18 | | |
| | - elementy prefabrykowane typu krata | | | | |
| | - rozbiórka podbudowy na dojazdach | m2 | 18 | | |
| | - zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm | m2 | 50 | | |
| D.04.00.00 | CPV 45233320-8 PODBUDOWY | | | | |
| D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | | | | |
| | - ława kruszywowa pod murkami oprowymi | m3 | 18 | | |
| D.05.00.00 | CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE | | | | |
| D.05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 8 cm | m2 | 18 | | |
| | kolor szary | | | | |
| D.06.00.00 | CPV 45111291-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| D.06.01.01 | Humusowanie terenu i obsianie trawą gr. 10 cm | m2 | 50 | | |
| D.07.00.00 | CPV 45233290-8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | |
| D.07.02.02 | Oznakowanie pionowe | kpl. | 1 | | |
| | - tymczasowe oznakowanie robót - projekt + wykonawstwo po stronie Wykonawcy | | | | |
| | ROBOTY MOSTOWE | | | | |
| M.11.00.00 | CPV 45220000-5 FUNDAMENTOWANIE | | | | |
| M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty | | | | |
| M.11.01.01 | Wykopy | m3 | 73 | | |
| | - pod fundament murków oporowych: 48m3 | | | | |
| | - wokół przyczółków i fundamentów: 25m3 | | | | |
| M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem | | | | |
| | - zasypka z mieszanki naturalnej | m3 | 55 | | |
| M.12.00.00 | CPV 45220000-5 ZBROJENIE | | | | |
| M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa | | | | |
| M.12.01.03 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIIN (BSt500) | | | | |
| | - murki oporowe | kg | 1290 | | |
| | - płaszcze żelbetowe | kg | 700 | | |
| M.13.00.00 | CPV 45220000-5 BETON | | | | |
| M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny | | | | |
| M.13.01.01 | Beton murków oporowych B35 (C30/37) | m3 | 19 | | |
| M.13.01.02 | Beton płaszczy żelbetowych B35 (C30/37) | m3 | 6 | | |
| | - na powierzchni przyczółków: 4 m3 | | | | |
| | - ewentualna nadbudowa fundamentów: 2 m3 | | | | |
| M.13.02.01 | Beton B15 | m3 | 4 | | |
| M.14.00.00 | CPV 45220000-5 KONSTRUKCJE STALOWE | | | | |
| M.14.01.01 | Konstrukcja stalowa | kg | 6 657 | | |
| M.14.02.01 | Zabezpieczenie powłokami malarskimi konstrukcji stalowych | m2 | 446 | | |
| M.15.00.00 | CPV 45220000-5 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | | | | |
| M.15.01.00 | Izolacja cienka | | | | |
| M.15.01.01 | Izolacja wykonywana na zimno | m2 | 60 | | |
| M.21.02.00 | Roboty remontowe | | | | |
| M.21.02.03 | Oczyszczenie powierzchni betonowych metodą hydrościerna | m2 | 60 | | |
| M.21.02.16 | Oczyszczenie powierzchni stalowych | m2 | 279 | | |
| | | RAZEM - cena netto | | | |
| | | - podatek VAT | | | |
| | | RAZEM - cena brutto | | | |